



## Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen

Die Stadtwerke Altensteig, Landkreis Calw, schreiben auf der Grundlage der VOB und des Kommunalen Vergabehandbuches für Baden-Württemberg die nachfolgenden Arbeiten öffentlich aus:

### **Neubau WKA Monhardter Wasserstube mit Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und Sanierung der Flößerstube**

#### **Gewerk 1: Erd-, Fluss- und Stahlbetonarbeiten**

Aushub	ca.	2.200 m <sup>3</sup>
Aushub entsorgen	ca.	1.800 m <sup>3</sup>
Steinsatz Bundsandstein 0,6 – 1,3 to	ca.	120 to
Steinsatz Bundsandstein 1,3 – 1,8 to	ca.	130 to
Wasserhaltungsarbeiten		
Bewehrten Beton Bodenplatte Wände, Decke C35/45	ca.	300 m <sup>3</sup>
Betonstabstahl	ca.	50 to
<b>Ausbaugewerke</b>		
Zimmerarbeiten:		
Kantholz, Querschnitt bis 20/32 cm, 1-5 m	ca.	4,5 m <sup>3</sup>
Dacheindeckung	ca.	32 m <sup>2</sup>
Holzgeländer Abschrangungsgeländer	ca.	95 m
Trennwand Fischaufstieg aus Holz u. U-Profilen	ca.	17 St.
Abschrangungsgeländer mit Knieleiste aus feuerverzinktem Stahl	ca.	25 m
Schlosserarbeiten		
Gitterrostpodeste einschl. Bühnenträger	ca.	25 m <sup>2</sup>

**Ausführungstermin: Mitte Juli 2021 – Ende Oktober 2022**

#### **Gewerk 2: Wasserrad und Stahlwasserbau**

Mittelschlächtiges Wasserrad	ca. Q = 3,80 m <sup>3</sup> /s ca. Δh = 1,95 m ca. Ø Rad = 6,50 m
Neue vollautom. Rechenreinigungsanlage	Putzlänge ca. 3,60 m Rechenbreite ca. 4,80 m
Einlaufschütz	(4,80 x 2,90m)
Leersschütz	(2,50 x 2,90m)
EMSR-Technik für Wasserrad und Rechenreinigungsanlage	

**Ausführungstermin: Mitte Juli 2021 – Ende Oktober 2022**

### **Gewerk 3: Sanierung Wasserstube**

Stahlkonstruktion als Verstärkungsmaßnahme der Wehranlage	ca. 6,5 to
Abbruch Holzpfähle, Ø ca. 30 cm, 1,00m - 3,00 m	ca. 80 St.
Neue Holzpfähle, Ø ca. 30 cm, 1,00m - 3,00 m	ca. 80 St.
Rückbau Dielenpritsche	ca. 140 m <sup>2</sup>
Neue Dielenpritsche	ca. 140 m <sup>2</sup>
Querhölzer aus Kiefernholz ca. 12/22 cm.	ca. 170 m
Neue Holzdielen für Dielenpritsche. aus Kiefer ca. 200x80 mm	ca. 140 m <sup>2</sup>

**Ausführungstermin: Mitte Juli 2021 – Ende Oktober 2022**

#### **Ausgabe und Einsichtnahme der Vergabeunterlagen:**

Ingenieurbüro Alwin Eppler GmbH & Co. KG  
Gartenstraße 9, 72280 Dornstetten

**Email für Anforderung:** [info@eppler.de](mailto:info@eppler.de)

**ab Montag, 29.03.2021**

**Die Ausschreibungsunterlagen werden kostenfrei per Email zur Verfügung gestellt.**

#### **Angebotsabgabe und -öffnung:**

**Dienstag, 27.04.2021**

<b>Gewerk 1 – Erd-, Fluss- u. Stahlbetonarbeiten</b>	<b>14.00 Uhr</b>
<b>Gewerk 2 – Wasserrad u. Stahlwasserbau</b>	<b>14.15 Uhr</b>
<b>Gewerk 3 – Sanierung Wasserstube</b>	<b>14.30 Uhr</b>

**Stadtwerke Altensteig – 2. OG  
Jahnstraße 13, 72213 Altensteig**

Zur Eröffnung sind Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugelassen.

**Zuschlags- u. Bindefrist: 30.06.2021**

**Vergabeprüfstelle:** Landratsamt Calw

**Sicherheitsleistungen:** Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bankbürgschaft in Höhe von 5 v. H. und für die Gewährleistung eine Bürgschaft von 3 v. H. der Auftragssumme bzw. Abrechnungssumme verlangt.

#### **Bauherr:**

**Stadtwerke Altensteig**

gez. Garbe  
Leiter der Stadtwerke

#### **Planungsbüro:**

**Ingenieurbüro  
Alwin Eppler GmbH & Co. KG**  
Gartenstraße 9  
72280 Dornstetten